Isola Trekantlist



- Arkitektonisk preg
– Deler opp takflaten og gir lys- og skyggeeffekt

Isola Trekantlist

Listetekking som gir lys- og skyggevirkning!

Isola Listetekking består av en trekantprofil i stål som er bestrødd med skiferstrø. Trekantprofilen gir en spennende arkitektonisk effekt på skråtak som er tekket med asfalt takbelegg. Listene deler opp takflaten og skaper lys- og skyggeeffekt som gjør at taket får en bedre linjeføring og et strammere og mer moderne uttrykk.
Trekantlistene leveres med skiferstrø i farger og gradering tilsvarende Isola Mestertekk og Isola Selvbygger.

Trekantlistene monteres vertikalt på takflaten fra møne til takfot. Listene kan monteres med vilkårlig senteravstand, men anbefales plassert langsetter takbeleggets omlegg.
Listen festes mekanisk til taktroen med egen festeskive med skrue. Isola Fugemasse benyttes under festeskivene for å sikre tetthet rundt skruene. Listene kan kappes til ønsket lengde med vanlig baufil. Som avslutning monteres endelokk.



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse

Isola Trekantlist festes med skive/brikke og Isola Fugemasse

Dimensjon

Lengde: 1250 mm
Bredde: 35 mm
Høyde: 32 mm



Farger

Sort, skifergrå og teglrød

Montering og forutsetning

Forutsetning

Konstruksjonssikkerhet
Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned der personer og husdyr kan oppholde seg. Steder som skal sikres, er alle arealer inntil byggverket. Det omfatter vei, fortau og utearealer, områder rundt byggverket hvor personer kan oppholde seg eller barn kan leke, og arealer balkonger og terrasser som ikke er avsperret.

Snøfangere bør i tillegg monteres der snø kan skade gjenstander, underliggende bygningsdeler og installasjoner. Det anbefales montering av snøfangere på takfall >27° (iht. Byggforsk detaljblad: 525.931 Snøfangere), slik at ikke snøras fra taket utsetter listene for unødvendig belastninger.



Monteres ved hjelp av festeskiver i hver skjøt. Skruehullet i skivene er plassert tilside for midten. Skrue-hullet skal være midt i skjøten mellom listene.



Den lengste delen av skiven skal være inn i listen som er lagt, og den korte mot listen som skal skyves på. Tetthet rundt skrue sikres med Isola Fugemasse under skiven.



Påfølgende list tres på, skruen skrus til og listen skyves helt inn.



Siste list kappes til ønsket lengde med baufil.



Endelokk påføres Isola Fuge-masse som lim.



Endelokk skyves på plass.

11.2019 V-1.0

Bygg bedre, enklere

www.isola.no