



MITSUBISHI ELECTRIC
VARMEPUMPER

Standard montering:

STANDARD MONTERTING INKLUDERER:

- 2 stk. stålbraketter for murvegg og 4 stk. vibrasjonsdempere i gummi
- Montering av innedel inntil 250 cm over gulv
- Montering av utedel minimum 40 cm til maksimum 150 cm over bakkenivå
- Inntil 4 m kobberrør med hvit plastkanal og kondensslange
- Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m
- 1,5 meter jordet gummiert tilkoblingskabel til strømtilførsel
- Borring i standard trevegg med mineralull / isolasjon
- Test og igangkjøring av pumpen
- Brukerveiledning til kunden
- Kjøreavstand 25 km i radius fra nærmeste utsalgssted til monteringssted (tur/retur totalt 50 km)

Tillegg:

STANDARD MONTERTING INKLUDERER IKKE:

- Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel
- Jordet og jordfeilsikret kontakt for strøm til utedel, med tilstrekkelig effekt
- Kostnader ved kjerneboring og gjennomføring i mur og tømmervegg (Avtales med montør)
- Bakkestativ der det ikke er mulig å feste veggbraketter i murvegg
- Veggstativ /pluss fjærdempere for trevegg
- Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak
- Dryppanne for drenering av kondensvann
- Demontering av gammel varmepumpe

Alt tillegg utover standard montering avtales og faktureres direkte mellom kunde og montør. Kunde bes ta forbehold om at annet tillegg som ikke er nevnt i dette skrivet kan tilkomme som ekstra kostnad, dog ikke uten avtale med montør.

Ved kjøp av varmepumpe fra detaljhandel gjennomføres gratis befaringen ved oppmøte for montasjen av kjøpt produkt. Er det ikke mulig å få montert varmepumpen grunnet husets beskaffenhet kommer det ingen kostnad til sluttkunde. Ønskes det befaring i forkant avtales dette med montøren og faktureres direkte til sluttkunde.

Nyttig informasjon:

- Ved spørsmål eller feil på produktet ta kontakt med din montør, eller ditt utsalgssted
- Vi anbefaler service etter ca 2 år. Kontakt din montør for bestilling
- Ved generelle spørsmål rundt ditt kjøp, ta kontakt med ditt utsalgssted
- Dersom du har behov for brukermanualer eller trenger generell informasjon om ditt produkt, gå til **www.mee.no**
- Dersom du skal koble opp ditt WiFi adapter på egenhånd og trenger veiledning kan du trykke **her**, eller kontakte vår kundeservice

Andre tillegg som kan forekomme utover standard montasje som faktureres sluttkunde fra montør:

- Kansellering av montasjen senere enn 48 timer før avtalt tid. Dette faktureres med ett gebyr fra montør til sluttkunde
- Det må være tilstrekkelig forberedt for montasje og adkomst med bil frem til monteringssted
- Kjøring utover 25 km en vei fra nærmeste utsalgssted
- Bom, parkering og ferge etter gjeldene satser
- Ved høyder der det er behov for lift / stillase skal dette leies inn og belastes sluttkunde
- Hjelp til WIFI, samt pris for dette, må avtales mellom montør og sluttkunde (se også link på side 1)
- Rørgjennomføring med tetting, eks, TEK 10 og TEK 17 bygg
- Tillegg for ekstra kuldemedie pr. gram over 7 meter rørlengde / 20 gram pr. meter





Veggstativ pluss fjærdempere for trevegg (Tillegg)



Sorte kanaler (Tillegg)

Dryppanne for drenering av kondensvann (Tillegg)

Bakkestativ (Tillegg)



Bakkestativ (Tillegg)



Stålbraketter for murvegg

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better